

APF

SERVIÇOS LTDA

43.784.100/0001-88

AMANDA PINTO FERREIRA SERVICOS LTDA

Rua: Capitão Manoel Torres, 11 411
Centro- CEP: 27.175-000
Piraí RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAÍ

| ITEM | Cód | DESCRIÇÃO DO ITEM | Unid. | Quant. | Unit. | BDI | Unit. total | TOTAL |
|------|---------------|--|-----------|----------|--------|--------|-------------|----------|
| 1 | | CANTEIRO DE OBRA | | | | | | |
| 1.1 | 02.020.0001-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBL., INCL. PINT. E SUPORTE DE MAD. | m2 | 3,00 | 488,07 | 22,47% | 597,74 | 1.793,22 |
| | | Total do Item 1 | | | | | | 1.793,22 |
| 2 | | TRANSPORTES | | | | | | |
| 2.1 | 04.014.0095-0 | Locação de caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, para retirada de entulho de obra, inclusive carregamento, transporte e descarregamento, exclusive taxa para descarga em locais autorizados e/ou licenciados (vide item 04.014.0110). Custo por unidade de caçamba | und | 15,00 | 262,18 | 22,47% | 321,09 | 4.816,38 |
| 2.2 | 04.020.0122-0 | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR | m2xKM | 9.970,10 | 0,18 | 22,47% | 0,22 | 2.197,87 |
| 2.3 | 04.021.0010-0 | CARGA E DESC. MANUAL DE ANDAIME TUBULAR | m2 | 284,86 | 0,86 | 22,47% | 1,05 | 300,03 |
| | | Total do Item 2 | | | | | | 7.314,27 |
| 3 | | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | |
| 3.1 | 05.001.0027-0 | Demolição manual de laje pré-fabricada composta de tijolos cerâmicos, vigotas, armação | m3 | 2,20 | 394,86 | 22,47% | 483,59 | 1.063,89 |
| 3.2 | 05.001.0162-0 | Retirada de impermeabilização flexível (asfalto, etc), inclusive empilhamento lateral den | m3 | 6,51 | 67,89 | 22,47% | 83,14 | 541,27 |
| 3.3 | 05.001.0680-0 | Corte em teto de gesso com makita | m | 28,18 | 8,22 | 22,47% | 10,07 | 283,69 |
| 3.4 | 05.006.0001-1 | Aluguel de andaime com elementos tubulares (fachadeiro) sobre sapatas fixas, considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário à sua utilização, exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra (vide item 04.020.0122), plataforma ou passarela de pinho (vide itens 05.005.0012 a 05.005.0015 ou 05.007.0007 e 05.008.0008), montagem e desmontagem dos andaimes (vide item 05.008.0001) | m2xmes | 309,42 | 11,70 | 22,47% | 14,33 | 4.433,68 |
| 3.5 | 05.005.0012-1 | Plataforma ou passarela de madeira de 1ª, considerando-se aproveitamento da madeira 20 vezes, exclusive andaime ou outro suporte e movimentação | und x mes | 31,00 | 5,68 | 22,47% | 6,96 | 215,65 |
| 3.6 | 05.008.0001-0 | MONTAGEM E DESMONT. DE ANDAIME TUBULAR, CONSID. A AREA VERT.RECOBERT | m2 | 309,42 | 6,79 | 22,47% | 8,32 | 2.573,05 |
| 3.7 | 05.008.0008-1 | MOVIMENTACAO VERT. OU HORIZ. DE PLATAF. OU PASSARELA | m2 | 167,45 | 0,56 | 22,47% | 0,69 | 114,84 |

4816,35 ✓

2193,422

299,03

541,27

C.M.P. - PIRAÍ-RJ
Processo nº 00428/02
Rubrica 141
Fis 437

43 34.129/0004.95



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI

AMANDA PINHEIRA SERVICES LTDA

Rua: Capitão Manoel Torres, 1º 411
Centro- CEP: 27.175-000
Piraí- RJ

| ITEM | Cód | DESCRIÇÃO DO ITEM | Unid. | Quant. | Unit. | BDI | Unit. total | TOTAL |
|-----------------|---------------|--|-------|----------|----------|--------|-------------|-----------|
| 3.8 | 05.001.0055-0 | Remoção de forro de estuque, gesso, placas prensadas e semelhantes | m2 | 468,51 | 11,88 | 22,47% | 14,55 | 6.816,56 |
| 3.9 | 05.001.0076-0 | Remoção de divisórias de madeira, pré-moldadas, prensadas ou semelhantes | m2 | 22,47 | 8,48 | 22,47% | 10,39 | 233,36 |
| 3.10 | 05.001.0315-0 | Ensacamento e transporte de escombros em sacos plásticos, desde um pavimento elevado até o térreo, utilizando elevador | m3 | 12,09 | 67,10 | 22,47% | 82,18 | 993,52 |
| 3.11 | 05.105.0013-0 | Mão de obra de eletricista, inclusive encargos sociais | h | 120,00 | 26,60 | 22,47% | 32,58 | 3.909,24 |
| 3.12 | 05.105.0032-0 | Mão de obra de engenheiro ou arquiteto jr., inclusive encargos sociais | h | 80,00 | 85,72 | 22,47% | 104,98 | 8.398,50 |
| 3.13 | 05.105.0102-0 | Mão de obra de serralheiro da construção civil, inclusive encargos sociais | mes | 3,00 | 4.317,98 | 22,47% | 5.288,23 | 15.864,69 |
| 3.14 | 05.001.0002-1 | Demolição manual de concreto armado compreendendo pilares, vigas e lajes, em estrutura apresentando posição especial, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m3 | 0,38 | 321,04 | 22,47% | 393,18 | 149,41 |
| 3.15 | 05.001.0023-0 | Demolição manual de alvenaria de tijolos furados, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço | m3 | 2,73 | 86,95 | 22,47% | 106,49 | 290,71 |
| 3.16 | 03.001.0001-1 | Escavação manual de vala/cava em material de 1ª categoria (areia, argila ou piçarra), até 1,50m de profundidade, exclusive escoramento e esgotamento | m3 | 6,80 | 57,71 | 22,47% | 70,68 | 480,61 |
| 3.17 | 05.001.0072-0 | Remoção de calhas e condutores | m | 28,18 | 3,39 | 22,47% | 4,15 | 117,00 |
| Total do Item 3 | | | | | | | | 46.479,66 |
| 4 | | ESTRUTURAS | | | | | | |
| 4.1 | 11.016.0007-0 | Pilares e/ou vigas em treliças metálicas, inclusive uma demão de pintura antióxido. FORNECIMENTO E MONTAGEM | KG | 1.178,30 | 18,07 | 22,47% | 22,13 | 26.076,17 |
| 4.2 | SINAPI 21828 | Perfil metalon 50mmx30mmx2mm | KG | 3.137,54 | 0,40 | 22,47% | ¥ 0,48 | 1.506,02 |
| Total do Item 4 | | | | | | | | 27.582,19 |
| 5 | | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | | | | | | |
| 5.1 | 12.003.0095-0 | ALVENARIA DE TIJ. CERAM. FURADOS (10 X 20 X 30)CM, EM PAREDES DE 20CM, DE SUPERF. CORRIDA, ATE 3,00M DE ALT. | m2 | 83,84 | 93,29 | 22,47% | 114,25 | 9.578,91 |
| 5.2 | 12.016.0004-0 | Parede de Drywall com espessura de 73mm, estruturada com montantes simples autoportantes de 48mm, fixados a guias horizontais de 48mm, ambos de aço galvanizado com espessura de 0,5mm, com duas chapas de gesso acartonado tipo ST (standard), espessura de 12,5mm, largura de 1200mm, borda rebaixada, fixada aos montantes por meio de parafusos, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado. Aplicação em áreas secas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 22,92 | 71,34 | 22,47% | 87,37 | 2.002,52 |
| Total do Item 5 | | | | | | | | 11.581,43 |

C.M.P. - PIRAI-RJ
Processo nº 00428/02
Rubrica 111 Fis 452

4 784.153/0001.98



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI

AMANDA PINTO FERREIRA TEIXEIRA, DA

Rua: Capitão Manoel Torres, 1º 411
Centro- CEP: 27.175-000
Pirai - RJ

| ITEM | Cód | DESCRIÇÃO DO ITEM | Unid. | Quant. | Unit. | BDI | Unit. total | TOTAL |
|-----------------|---------------|--|-------|--------|--------|--------|-------------|------------|
| 6 | | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | | | | | | |
| 6.1 | 13.001.0015-0 | EMBOCO C/ARG. DE CIM. E AREIA 1:1,5, ESP. 1,5CM, INCL. CHAPISCO DE CIM. E AREIA 1:3, ESP. 9MM | m2 | 167,68 | 30,83 | 22,47% | 37,76 | 6.331,18 |
| 6.2 | 13.180.0015-1 | Forro falso de gesso, com placas pré-moldadas, de 60 x 60cm, de encaixe, presas com 4 tirantes de arame e rejuntadas. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 33,91 | 54,00 | 22,47% | 66,13 | 2.242,60 |
| 6.3 | 13.196.0080-0 | Forro estruturado monolítico com uma chapa de gesso acartonado, tipo ST(standard) a ser aplicado no sistema Drywall, largura 1200mm, espessura de 12,5mm, com tratamento de juntas com massa e fita para uniformização da superfície das chapas de gesso acartonado, sendo as chapas aparafusadas em estrutura de aço galvanizado, suspensa por meio de pendurais fixados em estrutura superior, com o perímetro da estrutura do forro sendo executado com cantoneiras de aço galvanizado. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 103,14 | 55,76 | 22,47% | 68,29 | 7.043,36 |
| Total do Item 6 | | | | | | | | 15.617,13 |
| 7 | | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | |
| 7.1 | 16.013.0007-0 | Retirada e recolocação de telhas metálicas de 0,5mm a 0,8mm de espessura | m2 | 490,00 | 18,21 | 22,47% | 22,30 | 10.927,88 |
| 7.2 | 16.005.0015-0 | Calha de alumínio, 0,30m, em chapa de espessura de 0,8mm e desenvolvimento 0,50m. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 28,18 | 128,12 | 22,47% | 156,91 | 4.421,68 |
| 7.3 | 16.005.0027-0 | Rufo de alumínio de 0,8 x 500mm. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m | 83,84 | 132,49 | 22,47% | 162,26 | 13.603,92 |
| 7.4 | 16.002.0010-0 | Impermeabilização com membrana pré-fabricada, auto adesiva, recoberta com alumínio flexível, em forma de tiras de 5, 10, 15, 20, 30, 45, 90cm de largura, consumo de 1,05m²/m², exclusive preparo do substrato. CAMPO DE APLICAÇÃO: Telhas metálicas, fibrocimento, concreto, cerâmicas, calhas e viga-calhas metálicas, proteção de tubos de PVC expostos ao tempo, dutos de ventilação de ar condicionado, fechamento das sobreposições em sistema de subcobertura | m2 | 83,84 | 140,57 | 22,47% | 172,16 | 14.433,57 |
| 7.5 | 16.020.0001-0 | Impermeabilização com manta a base de asfalto modificado com polímeros, atendendo a norma ABNT-NBR 9952 como tipo III-B, com espessura de 4,0mm, consumo mínimo de 1,15m²/m², aplicação com chama de maçarico sobre primer asfáltico base água ou base solvente, com consumo de 0,40kg/m², inclusive este, em substrato com caimento de 1%, exclusive regularização, camada separadora e proteção mecânica. CAMPO DE APLICAÇÃO: Terraços, lajes maciças, calhas, marquises, varandas e em regiões com temperatura até -5°C | m2 | 6,51 | 86,54 | 22,47% | 105,99 | 689,97 |
| 7.6 | 16.005.0075-0 | Cobertura termo-isolante, dupla, tipo sanduiche, trapezoidal, de alumínio 0,43mm, para uso onde se requer conforto térmico, dupla estanqueidade lateral, sem pintura, recheio de poliestireno expandido (EPS altura de 40mm) com retardante a chama e densidade conforme NBR-11.752 da ABNT, largura útil de 0,99m, comprimento até 12,00m, inclusive acessórios para fixação, altura total de 78,8mm. Medida pela área real de cobertura. FORNECIMENTO e COLOCAÇÃO | m2 | 490,00 | 179,08 | 22,47% | 219,32 | 107.466,45 |
| Total do Item 7 | | | | | | | | 151.543,46 |

C.M.P. - PIRAI-RJ
Processo nº 00408/92
Rubrica 04 Fis 453



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI

| ITEM | Cód | DESCRIÇÃO DO ITEM | Unid. | Quant. | Unit. | BDI | Unit. total | TOTAL |
|------|---------------|--|-------|----------|-------|--------|----------------|------------|
| 8 | | PINTURAS | | | | | | |
| 8.1 | 17.025.0005-1 | Pintura com tinta acrílica, antifungo / bactericida, para ambientes internos e externos propensos a umidade e vapores, em duas demãos, sobre selador acrílico e duas demãos de massa acrílica, inclusive limpeza e lixamento | m2 | 1.630,91 | 39,06 | 22,47% | 47,84 | 78.017,49 |
| 8.2 | 17.018.0110-0 | Pintura com tinta látex semibrilhante, fosca ou acetinada, classificação premium ou standard (NBR 15079), para interior e exterior, incolor ou colorida, sobre tijolo, concreto liso, cimento sem amianto, revestimento, madeira e ferro, inclusive lixamento, uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento | m2 | 221,91 | 16,20 | 22,47% | 19,84 | 4.402,73 |
| | | Total do Item 8 | | | | | | 82.420,21 |
| | | TOTAL | | | | | | 344.331,57 |

43.784.188/0001-96
ANEXO ONTO DE SERVIÇOS LDA
Rua Copacabana, 111
Centro - 24.114-000
Flis RJ

C.M.P. - PIRAI-RJ
Processo nº 00428/12
Rubrica 11/154

APF

SERVIÇOS LTDA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUNICIPAL DE PIRAI

| ITEM | SERVIÇOS | TOTAL (R\$) | PESO (%) | MÊS CORRIDO | | | | | | | | TOTAL (R\$) |
|------|--|-------------|----------|-------------|-------|-----------|--------|------------|---------|------------|---------|-------------|
| | | | | MÊS 01 | % | MÊS 02 | % | MÊS 03 | % | MÊS 04 | % | |
| 1 | CANTEIRO DE OBRA | 1.793,22 | 0,52 | 1.793,22 | 100% | | | | | | | 1.793,22 |
| 2 | TRANSPORTES | 7.314,27 | 2,12 | 2.194,28 | 30% | 2.925,71 | 40,00% | 2.194,28 | 30,00% | | | 7.314,27 |
| 3 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 46.479,66 | 13,50 | 18.591,86 | 40,00 | 27.887,80 | 60,00% | | | | | 46.479,66 |
| 4 | ESTRUTURAS | 27.582,19 | 8,01 | | | 16.549,31 | 60,00% | 11.032,87 | 40,00% | | | 27.582,19 |
| 5 | ALVENARIA E DIVISÓRIAS | 11.581,43 | 3,36 | | | | | 11.581,43 | 100,00% | | | 11.581,43 |
| 6 | REVESTIMENTO DE PAREDES TETOS E PISOS | 15.617,13 | 4,54 | | | 9.370,28 | 60,00% | 3.123,43 | 20,00% | 3.123,43 | 20,00% | 15.617,13 |
| 7 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | 151.543,46 | 44,01 | | | | | 75.771,73 | 50,00% | 75.771,73 | 50,00% | 151.543,46 |
| 8 | PINTURAS | 82.420,21 | 23,94 | | | | | 41.210,11 | 50,00% | 41.210,11 | 50,00% | 82.420,21 |
| | TOTAL | 344.331,57 | 100,00 | 22.579,36 | | 56.733,09 | | 144.913,85 | 2,60 | 120.105,26 | | 344.331,57 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | VALORES | | | | | | | | | | | |
| | | SIMPLES | | 22.579,36 | 6,56% | 56.733,09 | 16,48% | 144.913,85 | 42,09% | 120.105,26 | 34,88% | |
| | | ACUMULADO | | 22.579,36 | 6,56% | 79.312,46 | 23,03% | 224.226,31 | 65,12% | 344.331,57 | 100,00% | |

43.734.188/0001-96

AMANDA PINTO FERREIRA SERVIÇOS LTDA

Rua: Capitão Manoel Torres, Nº 411
Centro- CEP 27.173-000
Pirai- RJ

C.M.P. - PIRAI-RJ
Processo nº 00428/23
Rubrica 111 FIS 155